


ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH W SZKOLE
NIE JEST PRZEDMIOTEM INNIERSZEGO OPRACOWANIA
W GESTII INWESTORA I UŻYTKOWNIKA



LEGENDA:

ŚCIANY:

- 1 Tynk teflowy pocięty
- 2 Tynk gładki, malowany emulsyjnie
- 3 Żaluzja drewniana osłony grzejników
- 4 Płytki ceramiczne na wysokość ściany
- 5 Lamperia obłożona na wysokość 200 cm


PODŁOGI:

- 11 Beton ze zbrojeniem rozpraszonym
- 12 Posadzka cementowa
- 13 Płytki gresowe
- 14 Płytki terakotowe
- 15 Płytki drewniane na ruszcie
- 16 Wykładzina PVC, ról
- 17 Wykładzina PVC, homogeniczna

SUFITY:

- 31 Tynk c.w.
- 32 Płyta betonowa, (tępo)
- 33 Blochy trapezowe na konstrukcji drewnianej
- 34 Sufit podwieszony, płyty pełne GK, płaskie

WYKONCZENIE POMIESZCZEŃ



nr pomieszczenia
nazwa pomieszczenia
rodzaj posadzki
powierzchnia pomieszczenia

0,00
-1,20
-1,30
Różnica (stan surowy)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU					
L.P.	OZNACZ.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	RODZAJ POSADZKI	KUBATURA
	(AKRUSZ)		(M2)		(M3)
1	2	3	4	5	6
1	1	KORYTARZ GŁÓWNY	51,20	GRES P POSŁIZGOWY	158,72
2	2	SZATOWNIA 1	10,69	PVC HOMOGENICZNY	28,59
3	2A	SŁUZA	1,61	GRESOTA	4,35
4	2B	PRZEDSIÖNIEK	1,23	TERAKOTA	3,32
5	2C	WC	1,44	TERAKOTA	3,89
6	2D	WC	5,82	TERAKOTA	15,71
7	3	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3,54	GRES	9,56
8	4	POKOJ NADZORCYŁA	1,55	GRES	4,50
9	5	POMIESZCZENIE SPRZĄTACZY	5,96	TERAKOTA	16,09
10	6	SŁUZA 2	2,40	TERAKOTA	6,48
11	7	POMIESZCZENIE SPRZĄTACZY	10,98	PVC HOMOGENICZNY	29,65
12	7A	SŁUZA	1,61	GRES	4,35
13	7B	PRZEDSIÖNIEK	1,23	TERAKOTA	3,32
14	7C	WC	1,44	TERAKOTA	3,89
15	7D	WC	6,08	TERAKOTA	16,42
16	8	NAJWYŻSZY SPRZĘT LI SPORTOWEGO	22,18	PVC HOMOGENICZNY	59,89
17	9	SŁUZA KUBATURY	2,40	TERAKOTA	6,48
18	10	PRZEDSIÖNIEK	2,29	TERAKOTA	2,98
19	11	WIA TROLAP	3,15	GRES P POSŁIZGOWY	8,51
		RAZEM POW. UŻYTKOWA	548,77		
		RAZEM KUBATURA			3 312,98