



PRZĘKRÓJ 1-1
SKALA 1:50




- RULON PVC ZGRZEWANY
- BETON 6 cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN EPS 200 5 cm
- FOLIA PE
- BETON B-10 15 cm
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSZTAAMI MIN 15 cm
- GRUNT RODZIMY

PRZĘKRÓJ 2-2
SKALA 1:50



- PARKIET BUKOWY 22 mm
- FOLIA IZOLACYJNA PE
- ŚLEPA PODŁOGA 19 mm
- LEGARY GÓRNE CO 50 cm, 19 mm
- LEGARY DOLNE CO 50 cm, 19 mm
- ELEMENTY SPRĘŻYSTE 20 mm
- PODKŁADKI POZIOMIĄCE 2x90x100 mm
- FOLIA PE
- BETON ZE ZBRÓJENIEM ROZPROSZONYM 10 cm
- STYROPIAN EPS 200 5 cm
- "CHUDY BETON" 10 cm
- PIASEK ZAGĘSZCZONY MIN. 15 cm
- GRUNT RODZIMY

PRZĘKRÓJ 3-3
SKALA 1:50



- PARKIET BUKOWY 22 mm
- FOLIA IZOLACYJNA PE
- ŚLEPA PODŁOGA 19 mm
- LEGARY GÓRNE CO 50 cm, 19 mm
- LEGARY DOLNE CO 50 cm, 19 mm
- ELEMENTY SPRĘŻYSTE 20 mm
- PODKŁADKI POZIOMIĄCE 2x90x100 mm
- FOLIA PE
- BETON ZE ZBRÓJENIEM ROZPROSZONYM 10 cm
- STYROPIAN EPS 200 5 cm
- "CHUDY BETON" 10 cm
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSZTAAMI MIN. 15 cm
- GRUNT RODZIMY

±0,00=237,42

Przedmiot opracowania
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZECINIE

Adres inwestycji
DZIAŁKA NR 169
KOLONIA SZCZECIN

Investor
GMINA GRABICA
97-506 GRABICA

Tytuł projektu

Bransza

RZUT FUNDAMENTÓW

ARCHITEKTURA

DESIGN

Biurowie projektów budowlanych ogólnego
Włodzimierzów, Energetyczna 41, 97-530 Sulejów
NIP 771-100-46-69 e-mail: piech@om.pl

Projektant	Rechts	Data
Tomasz Knap		listopad 2009
Op.N./342(30)92		Skala
Ewa Piech-Gaj		1:100
Włodzimierz	Rechts	Nr rysunku
NB.N/342/46/97		02