

Znak: 3410-4/10

WSZYSCY WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z nadesłanymi w dniu 24.08.2010r. zapytaniami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak: 3410-4/10 pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Szydłowie, Gmina Grabica, województwo łódzkie, powiat piotrkowski” działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 1655), Urząd Gminy w Grabicy wyjaśnia, co następuje:

ZAPYTANIE nr 1 z dn. 24.08.2010r.:

Pytanie nr 1:

Okno 1 fix czy uchylne

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny okno uchylne, jak w projekcie.

Pytanie nr 2:

Okno nr 2 uchylne czy uchylno-rozwieralne

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny okno uchylne, jak w projekcie.

Pytanie nr 3:

Okno nr 4,5,6 brak narysowanego sposobu otwierania okien.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny okna uchylno-rozwieralne, jak w opisie projektu i w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4:

Prosimy podać kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej

Odpowiedź:

Proszę przyjąć jak w przedmiarze robót;

– okna PCV w kolorze białym.

– stolarka drzwiowa w poz. 8, 9, 10, 11 wykazu stolarki - aluminiowa - w kolorze białym.

– stolarka drzwiowa wewn. o szerokości w świetle do 1m pełna, w okleinie naturalnej dębowej.

Pytanie nr 5:

Jakie szyby mają być wycenione?. Czy mają być szyby zwykłe czy z folią antywłamaniową czy 'szyba bezpieczną

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie okien z PCV o profilu min 4- komorowym z szybą termoizolacyjną bezpieczną o współczynniku $U_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Drzwi wymienione w poz. 8 wykazu stolarki aluminiowe, szkło bezpieczne 02+02, w poz. 9 wykazu drzwi antywłamaniowe klasy P4+02, w poz. 10 przeszklenie drzwi min. 40% z zachowaniem odporności EI30.

Pytanie nr 6:

Stolarka drzwiowa – z uwagi iż opis w kosztorysie nie jest spójny z wykazem stolarki prosimy podać wyposażenie dla wszystkich drzwi/ilość zamków, klamki antypaniczne, antaby, odboje, samozamykacze. Prosimy o sprawdzenie i weryfikację ilości i wymiarów.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie ilości stolarki drzwiowej jak w przedmiarze robót z wyposażeniem dodatkowym w odboje – 19 szt i klamki antypaniczne - 19 szt. Drzwi ALU wymienione w poz. 8 i 9 wykazu wyposażone w samozamykacz i 2 zamki, w poz. 10 i 11 wykazu drzwi wyposażone w samozamykacz i 1 zamek.

Pytanie nr 7:

Prosimy podać, które drzwi mają być antywłamaniowe/wewnętrzne i zewnętrzne/?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć w poz. 78 przedmiaru robót:

- drzwi zewn. dwuskrzydłowe aluminiowe antywłamaniowe, profile izolowane termicznie, okucia antywłamaniowe, 2 zamki, wypełnienie szybą klasy P4+O2 o wym. zewn. $1,4*2,2=3,08\text{m}^2$
- drzwi wewn. dwuskrzydłowe aluminiowe, profile izolowane termicznie, 2 zamki, wypełnienie szybą bezpieczną O2+O2 o wym. zewn. $1,4*2,2=3,08\text{m}^2$

Pytanie nr 8:

Podłoga sportowa – prosimy opisać sposób wykończenia- wykładzina sportowa czy parkiet. Prosimy podać grubość i parametry

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót w pom. sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej - posadzka z parkietu dębowego o grub. 22 mm, systemowa do hal sportowych ułożona na ślepej podłodze gr. 19 mm. Ruszt pod ślepą podłogę drewniany z 2-warstw desek struganych ułożonych krzyżowo co 50 cm grub. 19 mm na elementach sprężynujących grub. 20 mm+ podkładki poziomujące $2*90*100 \text{ mm}$ + lakierowanie bezbarwne parkietu.

Pytanie nr 9:

Prosimy o podanie ilości kołków montażowych pokrycia dachowego do blachy.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót w ilości 3,5 szt./m²

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie kolorystyki membrany dachowej.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót w kolorze jasnym.

Pytanie nr 11:

Prosimy o podanie kolorystyki blachy trapezowej od spodu.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót w kolorze jasnym.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, iż rynny mają być prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej 200/150.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót tj. prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej 200/150 mm.

Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie grubości blachy trapezowej 0,75 mm/projekt czy 088 mm/przedmiar/

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót tj. grub. blachy 0,88 mm.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, iż kominy mają być obudowane blacha powlekana i ocieplone styropianem EPS 200.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót tj. ocieplone ponad dachem styropianem grub. 5 cm w technologii lekko-mokrej.

Pytanie nr 15:

Prosimy podać kolory blachy powlekanej na obróbki.

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót blacha w kolorze brązowym poliester mat.

Pytanie nr 16:

Prosimy podać w których pomieszczeniach ma być parkiet dębowy a w których bukowy

Odpowiedź:

Prosimy o przyjęcie technologii robót jak w przedmiarze robót tj. parkiet dębowy systemowy do hal sportowych w pomieszczeniach sali gimnastycznej i sali rekreacyjnej.

Pytanie nr 17:

Prosimy podać jakie wykładziny należy wycenić; w projekcie jest wykładzina rulonowa i wykładzina homogeniczna. Prosimy podać jakie parametry mają spełniać wykładziny np. grubość struktura, zawartość pcv itp., klasa odporności.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykładzinę rulonową PCW homogeniczną typu TARKETT o gr. 2 mm, przewidzianą do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej.

ZAPYTANIE nr 2 z dn. 24.08.2010r.:

Pytanie nr 1:

W poz. 52 przedmiaru ujęto tynk akrylowy na dociepleniu elewacji. W opisie i projekcie występuje tynk mineralny. Proszę o podanie rodzaju tynku elewacji.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny tynk akrylowy jak w przedmiarze robót.

Pytanie nr 2:

W poz. 92 ujęto gładź gipsową. W opisie i projekcie nie występuje. Czy należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:

Tak, należy ująć jak w przedmiarze robót.

Pytanie nr 3:

W poz. 98 przedmiaru ujęto tapetę z włókna szklanego. Brak w opisie i projekcie. Projekt przewiduje lamperię olejną w salce i korytarzu.

Odpowiedź:

Proszę wycenić zakres robót podany w przedmiarze robót.

Pytanie nr 4:

W poz 101, 102 przedmiaru ujęto malowanie emulsyjne ścian dużej sali. W projekcie występuje lamperia olejna na wysokości 2,0 mb. Proszę o jednoznaczne określenie technologii wykończenia ścian; - sala gimnastyczna; -sala rekreacyjna; - korytarz; - magazyn sprzętu sportowego.


Odpowiedź:

Proszę przyjąć technologie wykończenia ścian ww. pomieszczeń jak w przedmiarze robót. Sala gimnastyczna + sala rekreacyjna do wys. 2,0 m tapeta z włókna szklanego + 2-krotne malowanie emulsją zmywalną w kolorze jasnym; powyżej wysokości 2 m - 1-warstwowa gładź gipsowa + 2-krotne malowanie farbą emulsyjną w kolorze jasnym. Korytarz do wys. 1,5 okładzina z płytek ceramicznych; powyżej 1,5 mb.- gładź gipsowa 1-warstwowa + tapeta natryskowa. Magazyn sprzętu sportowego -1 warstwowa gładź gipsowa+ 2-krotne malowanie emulsją w kolorze jasnym.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a

Z up. WÓJTA

mgr Krzysztof Ludwig
SEKRETARZ GMINY