

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa drogi w m. Rusociny gm. Grabica

Identyfikator kosztorysu: RUSOCINYA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,39
2	roboty ziemne		
20	KNNR 6 102-1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokość 7 cm, kat.gruntu II-IV 20*1+10*1*0,5+45*1+300*1,3+10*1,2	m2	472,00
			472,00
30	KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 472*0,07	m3	33,04
			33,04
40	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]	m3	33,04
3	podbudowa		
50	KNNR 6 1301-1 Profilowanie istniejącej podbudowy 386,79*5,04-472	m2	1 477,42
			1 477,42
60	KNNR 6 113-2 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 21 cm - na poszerzeniu [RMS=1,05] 20*1+10*1*0,5+45*1+300*1,3+10*1,2	m2	472,00
			472,00
70	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 14 cm . [RMS=0,933] 386,79*5,04-472	m2	1 477,42
			1 477,42
80	KNNR 6 113-4 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm [RMS=0,5] 386,79*4,8	m2	1 856,59
			1 856,59
4	nawierzchnia		
90	KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm [R=0,75;M=0,75;S=0,75] 386,79*4,6	m2	1 779,23
			1 779,23
100	KNNR 6 309-1 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm 386,79*4,5	m2	1 740,56
			1 740,56
5	pobocza		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNNR 6 204-1 Pobocza z tłucznia kamiennego 0/31,5 , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm 386,79*2*1	m2	773,58
			773,58
8 urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
210	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych	szt	2,00
			2,00
220	KNNR 6 702-4 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych	szt	4,00
			4,00

----- Koniec wydruku -----