


PRZEKRÓJ NORMALNY I

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
WARSTWA WIAŻĄCA(WYRÓWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 20cm
PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONEGO 10cm ( ist. rów wypełnić piaskiem Ps   Ws=0,95 zagęszczonym warstwami co max.30cm)



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
WARSTWA WIAŻĄCA(WYRÓWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 15cm

<div>Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie</div> <div>GRZEGORZ RUDZKI</div> <div>97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18</div>				
<div>Investor:</div> <div>Gm. Grabica</div> <div>97–306 Grabica m. Grabica 66</div>				
<div>Adres inwestycji:</div> <div>Gm. Grabica obr. Papieże–Kamocin–Szydłow Kol.</div> <div>działka nr. ewid. 111 obręb Papieże</div> <div>działka nr. ewid. 177, 134, 210 obręb Kamocin</div> <div>działka nr. ewid. 33 obręb Kolonia Szydłow</div>				
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.IV.7342/22/98		
Opracował:	Damian Hymiszyn			
projekt: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PAPIEŻE–KAMOCIN–SZYDŁÓW KOL.				
rysunek: PRZEKRÓJ NORMALNY I				
skala:	1:25	format:	A3	Typ/Arkusz
data:	11–2011	projekt:	D–11	
Rewizja				