



PRZEKRÓJ NORMALNY II

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
WARSTWA WIAŻĄCA(WYRÓWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 20cm
PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONEGO 10cm (ist. rów wypełnić piaskiem Ps Ws=0,95 zagęszczonym warstwami co max.30cm)

POSPÓŁKI zagęszczone Id=1.00



WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
WARSTWA WIAŻĄCA(WYRÓWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 3cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0-31,5 mm 5cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 31,5-63 mm 15cm
PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONEGO 10cm



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Investor:

Gm. Grabica
97–306 Grabica m. Grabica 66

Adres inwestycji:

Gm. Grabica obr. Papięż–Kamocin–Szydłow Kol.
działka nr. ewid. 111 obręb Papięż
działka nr. ewid. 177, 134, 210 obręb Kamocin
działka nr. ewid. 33 obręb Kolonia Szydłow

	Imię i Nazwisko	Upoważnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.IV.7342/22/98		
Opracował:	Damian Hryniszyn			

projekt: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ PAPIEŻ–KAMOCIN–SZYDŁÓW KOL.

rysunek: PRZEKRÓJ NORMALNY II

skala:	1:25	format:	A3	Typ/Aktusz	Rewizja
data:	11–2011	projekt:		D–12	