

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 133282-2014 z dnia 2014-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Grabica

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest wykonanie remontów częściowych dróg gminnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w granicach administracyjnych Gminy Grabica. 2. ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE: Remonty częściowe (Płatność nastąpi za 1 m2...

Termin składania ofert: 2014-05-07

Numer ogłoszenia: 147756 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133282 - 2014 data 17.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Grabica, Grabica 66, 97-306 Grabica, woj. łódzkie, tel. 044 6161188, fax. 044 6161188.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 2. ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE: Remonty częściowe (Płatność nastąpi za 1 m2 wykonanych robót) tj: a) Wykonanie koryta na poszerzeniach o grubości 40 cm w szacunkowej ilości 1.350 m2; b) Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 15 cm po zagęszczeniu na poszerzeniach nawierzchni w ilości szacunkowej 1.350 m2; c) Wykonanie frezowania lub rozbiórki nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm w ilości szacunkowej 250 m2; d) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach o grubości 25 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa z kruszywa dolomitowego 31,5 - 63,5 mm o grubości 18 cm, górna warstwa 0-31,5 mm o grubości 7 cm w ilości szacunkowej 1.350 m2; e) Wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 20 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa z kruszywa dolomitowego 31,5 - 63,5 mm o grubości 13 cm, górna warstwa 0-31,5 mm o grubości 7 cm w ilości szacunkowej 5.040 m2; f) Wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 10 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa z kruszywa dolomitowego 31,5 - 63,5 mm o grubości do około 6,5 cm, górna warstwa 0-31,5 mm o grubości 3,5 cm w ilości szacunkowej 1.350 m2; g) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej z wbudowaniem mechanicznym w ilości 60 kg/m2, na które składa się również mechaniczne oczyszczenie istniejącej bitumicznej nawierzchni drogowej oraz jej skropienie asfaltem, w szacunkowej ilości 18.245 m2; h) Wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo - żwirowej warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm, na którą składa się również mechaniczne oczyszczenie istniejącej bitumicznej nawierzchni drogowej oraz jej skropienie asfaltem, w szacunkowej ilości 18.245 m2; i) Wykonanie regulacji i utwardzenia poboczy - grubość utwardzenia 5 cm,

szerokość poboczy 0,5 m w szacunkowej ilości 4.230 m²; j) Wykonanie regulacji i utwardzenia poboczy - grubość utwardzenia 10 cm, szerokość poboczy 0,5 m w szacunkowej ilości 1.420 m²; k) Wykonanie dogęszczenia istniejącej podbudowy w ilości szacunkowej 250 m²; l) Wykonanie nawierzchni emulsyjno - grysowej 3 warstwowej w ilości szacunkowej 6.840 m²; m) Wykonanie rowów przydrożnych w ilości szacunkowej 3.186,20 mb 3. Wartość podana w pkt. III.2 jest ilością szacunkową, Zamawiający może zaspokoić swoje potrzeby wykonaniem mniejszej ilości m² niż tam określona, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszego zakresu robót. Ostateczna ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie obmiaru wykonanego przez Wykonawcę po wykonaniu robót i zatwierdzona przez Zamawiającego..

W ogłoszeniu powinno być: 2. ZAKRES RZECZOWY OBEJMUJE: Remonty cząstkowe (Płatność nastąpi odpowiednio za 1 m², 1 mb wykonanych robót) tj: a) Wykonanie koryta na poszerzeniach o grubości 40 cm w szacunkowej ilości 1.350 m²; b) Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 15 cm po zagęszczeniu na poszerzeniach nawierzchni w ilości szacunkowej 1.350 m²; c) Wykonanie frezowania lub rozbiórkę nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm w ilości szacunkowej 250 m²; d) Wykonanie podbudowy tłuczniowej na poszerzeniach o grubości 25 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa z kruszywa dolomitowego 31,5 - 63 mm o grubości 18 cm, górna warstwa z kruszywa dolomitowego 0-31,5 mm o grubości 7 cm w ilości szacunkowej 1.350 m²; e) Wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 20 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa z kruszywa dolomitowego 31,5 - 63 mm o grubości 13 cm, górna warstwa z kruszywa dolomitowego 0-31,5 mm o grubości 7 cm w ilości szacunkowej 5.040 m²; f) Wykonanie podbudowy tłuczniowej o grubości 15 cm dwuwarstwowo, dolna warstwa z kruszywa dolomitowego 31,5 - 63 mm o grubości 10 cm, górna warstwa 0-31,5 mm o grubości 5 cm w ilości szacunkowej 1.350 m²; g) Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej z wbudowaniem mechanicznym w ilości 60 kg/m², na które składa się również mechaniczne oczyszczenie istniejącej bitumicznej nawierzchni drogowej oraz jej skropienie asfaltem, w szacunkowej ilości 18.245 m²; h) Wykonanie nakładki z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo - żwirowej warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm, na którą składa się również mechaniczne oczyszczenie istniejącej bitumicznej nawierzchni drogowej oraz jej skropienie asfaltem, w szacunkowej ilości 18.245 m²; i) Wykonanie regulacji i utwardzenia poboczy z tłuczni kamienno dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm - grubość utwardzenia 5 cm, szerokość poboczy 0,5 m w szacunkowej ilości 4.230 m²; j) Wykonanie regulacji i utwardzenia poboczy z tłuczni kamienno dolomitowego o frakcji 0-63 mm - grubość utwardzenia 10 cm, szerokość poboczy 0,5 m w szacunkowej ilości 1.420 m²; k) Wykonanie dogęszczenia istniejącej podbudowy w ilości szacunkowej 250 m²; l) Wykonanie nawierzchni emulsyjno - grysowej 3 warstwowej w ilości szacunkowej 6.840 m²; m) Wykonanie rowów przydrożnych w ilości szacunkowej 3.186,20 mb 3. Wartość podana w pkt. III.2 jest ilością szacunkową, Zamawiający może zaspokoić swoje potrzeby wykonaniem mniejszej ilości m² lub mb niż tam określona, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu wykonania mniejszego zakresu robót. Ostateczna ilość wykonanych robót zostanie ustalona na podstawie obmiaru

wykonanego przez Wykonawcę po wykonaniu robót i zatwierdzona przez Zamawiającego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2014r. do godz. 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.05.2014r. do godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 07.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Grabicy, Grabica 66, 97-306 Grabica - Kancelaria (parter)..

W ogłoszeniu powinno być: 09.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Grabicy, Grabica 66, 97-306 Grabica - Kancelaria (parter)..

Z up. *MOJTA*
mgr Dorota Bednarczyk
SKARBEK GMINY