

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
d.1.1	1 KNR 2-31 0801-03 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm z wywiezieniem gruzu 400	m ² m ²	 400.000	
				RAZEM	400.000
1.2		Roboty pomiarowe			
d.1.2	2 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe 0.25	ha ha	 0.250	
				RAZEM	0.250
2 45233100-0		Utwardzenia - dojazd			
d.2	3 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 480.40	m ² m ²	 480.400	
				RAZEM	480.400
d.2	4 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 480.40	m ² m ²	 480.400	
				RAZEM	480.400
d.2	5 KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 92.54	m m	 92.540	
				RAZEM	92.540
d.2	6 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.32	m ³ m ³	 5.320	
				RAZEM	5.320
d.2	7 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 92.54	m m	 92.540	
				RAZEM	92.540
d.2	8 KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 480.40	m ² m ²	 480.400	
				RAZEM	480.400
d.2	9 KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 480.40	m ² m ²	 480.400	
				RAZEM	480.400
d.2	10 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 480.40	m ² m ²	 480.400	
				RAZEM	480.400
d.2	11 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga wjazdowa 291.00	m ² m ²	 291.000	
				RAZEM	291.000
3		Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe, plac zabaw			
3.1		Obrzeża			
d.3.1	12 KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża EKOBORD BIG lub równoważne 290.48	m m	 290.480	
				RAZEM	290.480
3.2		Komunikacja piesza			
d.3.2	13 KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 159.67	m ² m ²	 159.670	
				RAZEM	159.670
d.3.2	14 KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2.2 159.67	m ² m ²	 159.670	
				RAZEM	159.670
d.3.2	15 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 159.67	m ² m ²	 159.670	
				RAZEM	159.670
d.3.2	16 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 159.67	m ² m ²	 159.670	
				RAZEM	159.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3		Plac zwirowy			
17 d.3.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 337.68	m ² m ²	 337.680	
				RAZEM	337.680
18 d.3.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 337.68	m ² m ²	 337.680	
				RAZEM	337.680
19 d.3.3	KNR 2-31 0114-03 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 337.68	m ² m ²	 337.680	
				RAZEM	337.680
20 d.3.3	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia glinkowo-żwirowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (kruszywo granitowe 0-4) 337.68	m ² m ²	 337.680	
				RAZEM	337.680
3.4		Plac zabaw			
21 d.3.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 228.83	m ² m ²	 228.830	
				RAZEM	228.830
22 d.3.4	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 228.83	m ² m ²	 228.830	
				RAZEM	228.830
23 d.3.4	kalk. własna	Rozłożenie geowłkniny 228.83	m ² m ²	 228.830	
				RAZEM	228.830
24 d.3.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 228.83	m ² m ²	 228.830	
				RAZEM	228.830
25 d.3.4	KNR 2-31 0104-02 analogia	Warstwy piasku - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy Krotność = 30 228.83	m ² m ²	 228.830	
				RAZEM	228.830
4		Zieleń			
4.1		Nasadzenia			
26 d.4.1	kalk. własna	Rozłożenie maty szkółkarskiej, kotwionej szpilkami ocynk. 93.50	m ² m ²	 93.500	
				RAZEM	93.500
27 d.4.1	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Taxus baccata wys. min. 100 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.4.1	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Amelanchier la-marckii 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
29 d.4.1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 93.5*5	szt. szt.	 467.500	
				RAZEM	467.500
30 d.4.1	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 65.53*2.5	szt. szt.	 163.825	
				RAZEM	163.825
31 d.4.1	KNR 2-21 0209-01 + KNR 2-21 0209-02 analogia	Sciółkowanie korą iglastą na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm 93.5+63	m ² m ²	 156.500	
				RAZEM	156.500
4.2		Trawniki			
32 d.4.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		937.40	m ²	937.400	
				RAZEM	937.400
5		Wyposażenia			
5.1		Plac zabaw			
33	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego: wieża czworokątna z dachem wys.1.2m, podest kwadratowy wys.1.2m (3 szt.), wejście po drabince, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia wys.1.2m, przepłotnia linowa pionowa, drabina linowa pozioma, belka pozioma z uchwytami, kolorowe panele edukacyjne z tworzywa LLDPE.	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie jednosobowego	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie dla dwóch osób	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	kalk. własna	Dostawa i montaż hustawki, dwa siedziska: jedno płaskie, jedno typu pampers	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - kierownice dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - walec dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - biegacz dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - wahadło dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Terenowa siłownia			
41	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - orbitrek	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - wahadło	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - biegacz	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - twister	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - koła tai-chi małe	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - masażer bioder i pleców	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - krzeselko do ściągnięcia dwustanowiskowe	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - krzeselko do wyciskania dwustanowiskowe	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - trener nóg dwustanowiskowy	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
50	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - jeździec konny	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - platforma huśtająca	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni -wioślarz	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.3		mała architektura			
53	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	szt		
d.5.3		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
54	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.5.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
55	kalk. własna	Tablica regulaminowa plac zabaw (z wydrukiem) - dostawa i imontaż	szt		
d.5.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
56	kalk. własna	Tablica regulaminowa plac fitness (z wydrukiem) - dostawa i montaż	szt		
d.5.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Ogrodzenie			
57	kalk. własna	Wymiana siatki ogrodzenia (Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV h=150 oczko 60x60 drut fi 3,1) z naprawą słupków i podmurówki	m		
d.6		160.00	m	160.000	
				RAZEM	160.000