

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
d.1.1	1 KNR 2-31 0801-03 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm z wywiezieniem gruzu	m <sup>2</sup>		
		400	m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
d.1.2	2 KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe	ha		
		0.25	ha	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
<b>2 45233100-0</b>		<b>Utwardzenia - dojazd</b>			
d.2	3 KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		480.40	m <sup>2</sup>	480.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.400</b>
d.2	4 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 480.40	m <sup>2</sup>	480.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.400</b>
d.2	5 KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m		
		92.54	m	92.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.540</b>
d.2	6 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		5.32	m <sup>3</sup>	5.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.320</b>
d.2	7 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		92.54	m	92.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.540</b>
d.2	8 KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		480.40	m <sup>2</sup>	480.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.400</b>
d.2	9 KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		480.40	m <sup>2</sup>	480.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.400</b>
d.2	10 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		480.40	m <sup>2</sup>	480.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.400</b>
d.2	11 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga wjazdowa	m <sup>2</sup>		
		480.40	m <sup>2</sup>	480.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>480.400</b>
<b>3</b>		<b>Utwardzenie - komunikacja piesza, place żwirowe, plac zabaw</b>			
<b>3.1</b>		<b>Obrzeża</b>			
d.3.1	12 KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża EKOBORD BIG lub równoważne	m		
		290.48	m	290.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.480</b>
<b>3.2</b>		<b>Komunikacja piesza</b>			
d.3.2	13 KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
		159.67	m <sup>2</sup>	159.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.670</b>
d.3.2	14 KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2.2 159.67	m <sup>2</sup>	159.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.670</b>
d.3.2	15 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		159.67	m <sup>2</sup>	159.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.670</b>
d.3.2	16 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		159.67	m <sup>2</sup>	159.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.670</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>3.3</b>		<b>Plac zwirowy</b>			
17 d.3.3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 337.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.680</b>
18 d.3.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 337.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.680</b>
19 d.3.3	KNR 2-31 0114-03 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 337.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.680</b>
20 d.3.3	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia glinkowo-żwirowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (kruszywo granitowe 0-4) 337.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 337.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>337.680</b>
<b>3.4</b>		<b>Plac zabaw</b>			
21 d.3.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 228.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.830</b>
22 d.3.4	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 228.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.830</b>
23 d.3.4	kalk. własna	Rozłożenie geowłkniny 228.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.830</b>
24 d.3.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 228.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.830</b>
25 d.3.4	KNR 2-31 0104-02 analogia	Warstwy piasku - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy Krotność = 30 228.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 228.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.830</b>
<b>4</b>		<b>Zieleń</b>			
<b>4.1</b>		<b>Nasadzenia</b>			
26 d.4.1	kalk. własna	Rozłożenie maty szkółkarskiej, kotwionej szpilkami ocynk. 93.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.500</b>
27 d.4.1	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Taxus baccata wys. min. 100 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
28 d.4.1	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Amelanchier la-marckii 12	szt. szt.	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
29 d.4.1	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 93.5*5	szt. szt.	 467.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>467.500</b>
30 d.4.1	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów 65.53*2.5	szt. szt.	 163.825	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.825</b>
31 d.4.1	KNR 2-21 0209-01 + KNR 2-21 0209-02 analogia	Sciółkowanie korą iglastą na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm 93.5+63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>156.500</b>
<b>4.2</b>		<b>Trawniki</b>			
32 d.4.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		937.40	m <sup>2</sup>	937.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>937.400</b>
<b>5</b>		<b>Wyposażenia</b>			
<b>5.1</b>		<b>Plac zabaw</b>			
33	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego: wieża czworokątna z dachem wys.1.2m, podest kwadratowy wys.1.2m (3 szt.), wejście po drabince, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia wys.1.2m, przepłotnia linowa pionowa, drabina linowa pozioma, belka pozioma z uchwytami, kolorowe panele edukacyjne z tworzywa LLDPE.	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie jednosobowego	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	kalk. własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie dla dwóch osób	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	kalk. własna	Dostawa i montaż hustawki, dwa siedziska: jedno płaskie, jedno typu pampers	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - kierownice dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - walec dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - biegacz dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia mini siłowni - wahadło dla dzieci	szt.		
d.5.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.2</b>		<b>Terenowa siłownia</b>			
41	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - orbitrek	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - wahadło	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - biegacz	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - twister	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - koła tai-chi małe	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - masażer bioder i pleców	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - krzeselko do ściągnięcia dwustanowiskowe	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - krzeselko do wyciskania dwustanowiskowe	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - trener nóg dwustanowiskowy	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - jeździec konny	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni - platforma huśtająca	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
52	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni -wioślarz	szt.		
d.5.2		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.3</b>		<b>mała architektura</b>			
53	kalk. własna	Dostawa i montaż ławek	szt		
d.5.3		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
54	kalk. własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.5.3		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	kalk. własna	Tablica regulaminowa plac zabaw (z wydrukiem) - dostawa i imontaż	szt		
d.5.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
56	kalk. własna	Tablica regulaminowa plac fitness (z wydrukiem) - dostawa i montaż	szt		
d.5.3		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
57	kalk. własna	Wymiana siatki ogrodzenia (Siatka ogrodzeniowa powlekana PCV h=150 oczko 60x60 drut fi 3,1) z naprawą słupków i podmurówki	m		
d.6		160.00	m	160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>