

REMONT 3 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1		Roboty wewnętrzne w mieszkaniach				
1	d.1	analiza indywidualna	Wymiana inst elektrycznych w lokalach mieszkalnych tj, wymiana tablic licznikowych i zabezpieczeń głównych, wymiana tablicy mieszkaniowej z zabezpieczeniem S301, z gniazdami wtykowymi ilacznikami , z oprawą oświetleniową na korytarzu 3	mieszkania mieszkania	3,000	
				RAZEM	3,000	
2	d.1	KNR 4-01 0354-12 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 10	szt szt	10,000	10,000
3	d.1	KNR 2-02 0129-02	Osadzenie parapetów okiennych PCV kolor biały 10	szt szt	10,000	10,000
				RAZEM	10,000	10,000
4	d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	3,000	3,000
5	d.1	analiza indywidualna	Wymiana grzejników w lokalach mieszkalnych na piętrze 7	kpl. kpl.	7,000	7,000
				RAZEM	7,000	7,000
6	d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na ścianach $2,55*((3,75*2+4,26*2+2,57*2+4,25*2+3,59*2+1,88*2+1,8*2+3,46*2)*2+3,2*2+2,94*2+3,87*2+4,26*2+3,95*2+4,25*2+3,3*2+5,72*2+2,2*2+1,2*2)$	m ² m ²	438,651	438,651
				RAZEM	438,651	438,651
7	d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży $2,55*((3,75*2+4,26*2+2,57*2+4,25*2+3,59*2+1,88*2+1,8*2+3,46*2)*2+3,2*2+2,94*2+3,87*2+4,26*2+3,95*2+4,25*2+3,3*2+5,72*2+2,2*2+1,2*2)$ 4,03+13,97+11,03+6,62+5,46+9,32+9,26+16,78+16,78+7,34+3,57 4,03+13,97+11,03+6,62+5,46	m ² m ² m ² m ²	438,651 104,160 41,110	583,921
				RAZEM	583,921	583,921
8	d.1	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych $2,55*((3,75*2+4,26*2+2,57*2+4,25*2+3,59*2+1,88*2+1,8*2+3,46*2)*2+3,2*2+2,94*2+3,87*2+4,26*2+3,95*2+4,25*2+3,3*2+5,72*2+2,2*2+1,2*2)$	m ² m ²	438,651	438,651
				RAZEM	438,651	438,651
9	d.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów $2,55*((3,75*2+4,26*2+2,57*2+4,25*2+3,59*2+1,88*2+1,8*2+3,46*2)*2+3,2*2+2,94*2+3,87*2+4,26*2+3,95*2+4,25*2+3,3*2+5,72*2+2,2*2+1,2*2)$ 4,03+13,97+11,03+6,62+5,46+9,32+9,26+16,78+16,78+7,34+3,57 4,03+13,97+11,03+6,62+5,46	m ² m ² m ² m ²	438,651 104,160 41,110	583,921
				RAZEM	583,921	583,921
10	d.1	KNR 2-02 1512-02 analogia	Dwukrot.malowanie farbą olejną ościeżnic 5*12	m m	60,000	60,000
				RAZEM	60,000	60,000
11	d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 12*1,8	m ² m ²	21,600	21,600
				RAZEM	21,600	21,600
12	d.1	KNR 0-19 0931-07 analogia	Wymiana stolarki na drzwi stalowe zewnętrzne wejściowe. 1,8	m ² m ²	1,800	1,800
				RAZEM	1,800	1,800
13	d.1	KNR-W 2-02 1124-07	Demontaż - listwy przyścienne drewniane $(3,75*2+4,26*2+2,57*2+4,25*2+3,59*2+1,88*2+1,8*2+3,46*2)*2+3,2*2+2,94*2+3,87*2+4,26*2+3,95*2+4,25*2+3,3*2+5,72*2+2,2*2+1,2*2)$	m m	172,020	172,020
				RAZEM	172,020	172,020
14	d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,03+13,97+11,03+6,62+9,32+9,26+16,78+16,78+7,34 4,03+13,97+11,03+6,62	m ² m ² m ²	95,130 35,650	130,780

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	130,780
15	KNNR 2 d.1 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4,03+13,97+11,03+6,62+9,32+9,26+16,78+16,78+7,34 4,03+13,97+11,03+6,62	m ² m ² m ²	95,130 35,650	
				RAZEM	130,780
16	KNNR 2 d.1 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 3 4,03+13,97+11,03+6,62+9,32+9,26+16,78+16,78+7,34 4,03+13,97+11,03+6,62	m ² m ² m ²	95,130 35,650	
				RAZEM	130,780
17	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 4,03+13,97+11,03+6,62+9,32+9,26+16,78+16,78+7,34 4,03+13,97+11,03+6,62	m ² m ² m ²	95,130 35,650	
				RAZEM	130,780
18	KNR-W 2-02 d.1 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane (3,75*2+4,26*2+2,57*2+4,25*2+3,59*2+1,88*2+1,8*2+3,46*2)*2+3,2*2+2,94*2+3,87*2+4,26*2+3,95*2+4,25*2+3,3*2+5,72*2+2,2*2+1,2*2	m m	172,020	
				RAZEM	172,020

Uwaga !

Do wyliczenia ceny ofertowej nie uwzględniać robot ujętych w poz. 2, 3, 4, 17 i 18.