

Włodzimirzów, dnia 10.08.2015r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "KONCEPT"

EWA PIECH-GAJ

Włodzimirzów, ul. Energetyczna 43

97-330 Sulejów

NIP 771-235-07-05

Tel. 0 606 11 40 60

ewapiech@gmail.com

ANEKS
DO OPISU BUDOWLANEGO

**WYKAZ ZMIAN MAŁO ISTOTNYCH, WPROWADZONYCH PRZEZ
INWESTORA, KORYGUJĄCYCH PROJEKT BUDOWLANY.**

1. W zakresie podłogi - zakłada się następujące warstwy: podsypka z piasku gr. 20 cm po zagęszczeniu, folia izolacyjno-poślizgowa PE DL200, beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym w ilości min. 20 kG/m³, zatarty mechanicznie na ostro.
2. W zakresie ocieplenia – należy uwzględnić jedynie część socjalną budynku.
3. Inwestor rezygnuje z klinkieru na elewacjach zastępując w/w materiał wyprawą akrylową.
4. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – należy wykonać mur z cegły silikatowej na zaprawie cem-wap, cegły łączone na spoiny grube. Zaprawą wypełnione wszystkie spoiny poziome i pionowe. Mur spoinowany. Ściany bez wypraw tynkarskich.
5. W zakresie dachu - należy ułożyć blachę trapezową T55/0,55 (zamiast T92), powlekaną, połysk, o standardowym kolorze, o grubości 0,55 mm, na płatwiach stalowych CE80/3 w rozstawie co 100 cm, bez izolacji. Płatwie przykręcane blachowkrętami systemowymi, lub spawane do pasów górnych kratownic.
6. Bramy garażowe uchylne - 4 szt. małe i rozwieralne – 6 szt. dużych, nieocieplane, o konstrukcji stalowej, z poszyciem z blachy powlekanej fałdowej.
7. Inwestor rezygnuje z wykonania odwodnienia liniowego przed obiektem.
8. Dodatkowo należy uwzględnić montaż zaworu czerpalnego ¾" do węża ogrodowego z szybkozłączką.

.....
architekt Ewa Piech-Gaj