


PRZEKRÓJ B-B-1

D3	MEMBRANA TYPU SKAPLAN MOC. MECH. WARSTWA ROZDZIELAJĄCA-WELON 120g/m ² WELNA MINERALNA TWARDA 10cm FOLIA PE 9,2cm BLACHA TRAPCZOWA T92,0,7 9,2cm DŹWIGAR DACHOWY PŁATYNOWY K-1 PEŁTA WARSTWOWA TYPU JAN 5cm
----	---




S3	<p>PLYTA WARSTWOWA MOC. DO KONSTR. 10cm</p> <p>SLUP STALOWY St-2, IPE300</p>
----	--

P3	KOSTKA BETONOWA 8cm. DROGOWA	8cm
	PODSZYPKA CEM-PIASK. 1:4	3cm
	KRUSZYWO ŁAMANE, ZAGĘSZCZ. MIN.15cm	
	GRUNT RODZIMY	

PRZEKRÓJ B-B

D2	MEMBRANA TYPU SIKAPLAN MOC. MECH. WARSTWA ROZDZIELAJĄCA-WELON 120g/m ² WETNA MINERALNA TWARDA 10cm FOLIA PE BIAŁA TRAPEZOWA 192/0,7 9,2cm DZWIGAR DACHOWY PŁATYNOWY K-1
----	---



S1	
MALOWANIE EMULSYJNE	
SILKA E24S NA KLEJU	24cm
MALOWANIE EMULSYJNE	

POS. BET. ZE ZBROJENIEM ROZPR.	5cm
PEŁTA BETONOMA	20cm
1xFOLIA PE	0,5mm
CHUDY BETON B10	15cm
2xFOLIA PE NA ŻŁĄD	1,0mm
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIŁGWA	min.20cm
GRUNT RODZIMY	

Przedmiot opracowania	
BUDYNEK GARAŻOWO – GOSPODARCZY	
Adres inwestycji	Inwestor
97-306 GRABICA OBRĘB 9 GRABICA, DZ. NR EWID. 529/1; 527	GMINA GRABICA GRABICA 66 97-306 GRABICA

tytuł rysunku	Branzo
PRZEKROJE B-B	ARCHITEKTURA

<h1>KONCEPT</h1>	
<p>Pracownia projektowa KONCEPT, Ewa Piech-Gaj Młodocimska 43, 97-330 Sulejów tel.: +48 606114000 e-mail: ewapiech@gmail.com, piech@koncept.pl</p>	
<p>Projektował</p>	<p>Podpis</p>
<p>Ewa Piech-Gaj mgr. inż. architekt 3/R-468/L0004/10</p>	
<p>Rzeczno portretu</p>	<p>Foto</p>
<p>+0,00=222,55 m.n.p.m.</p>	<p>P.B.</p>
<p>Wydruk</p>	
<p>594x297</p>	
<p>Data</p>	
<p>czerniec 2015 r.</p>	<p>Steno</p>
<p>1:50</p>	
<p>Nr rysunku</p>	
<p>A.06</p>	