

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja parku w Grabicy - projekt zieleni.

Adres inwestycji - dz. nr ewid.529/1, 531/3, 531/2 obręb Grabica 0032, jednostka ewidencyjna Grabica

Inwestor - Gmina Grabica

Adres inwestora - Grabica 66, 97-306 Grabica

Przewidywany zakres robót obejmuje m.in.:

- nasadzenia drzew i krzewów liściastych ,
- nasadzenia drzew i krzewów iglastych,
- nasadzenia roślin okrywowych -runo parkowe,
- pielęgnacja roślin w okresie gwarancji

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Sadzenie drzew i krzewów</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0302-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 12+32+1+13+8	szt. szt.	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
2	KNR 2-21 d.1 0323-05	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 2+3+6+9+5	szt. szt.	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 2-21 d.1 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 7+12+8+7+61+47+6+14+61+4+7+22+300+436	szt. szt.	992.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>992.000</b>
4	KNR 2-21 d.1 0323-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 15	szt. szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2</b>		<b>Sadzenie runa parkowego (rośliny okrywowe)</b>			
5	KNR 2-21 d.2 0414-02 analogia	Obsadzenie roślinami runa parkowego (rośliny okrywowe) przy ilości 4 szt./m2 988/4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	247.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>247.000</b>
6	KNR 2-21 d.2 0413-04 analogia	Obsadzenie roślinami runa parkowego (rośliny okrywowe) przy ilości 9 szt./m2 (660+450+1305)/9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	268.333	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.333</b>
7	KNR 2-21 d.2 0413-06 analogia	Obsadzenie roślinami runa parkowego (rośliny okrywowe) przy ilości 16 szt./m2 1852/16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.750</b>
<b>3</b>		<b>Korowanie</b>			
8	KNR 2-21 d.3 0218-01 analogia	Rozścielenie warstwy kory gr. 5cm na powierzchni nasadzeń grupowych krzewów, drzew, roślin okrywowych. 1038.75*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.938</b>
<b>4</b>		<b>Pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym</b>			
9	d.4	pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Uwaga:

Ilość roślin okrywowych wstę w przedmiarze jest mniejsza w stosunku do projektu zieleni ponieważ dokonano weryfikacji maszynami następujących roślin:

- Barwnik pospolity gentrude Jekyll - 432 szt
- Bluszc pospolity - 200 szt
- kopytnik pospolity - 100 szt.