



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ŁODZI

Dokumentacja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

<b>INWESTOR</b>	GMINA GRABICA GRABICA 66 97-306 GRABICA
<b>ADRES INWESTYCJI</b>	BRZOZA DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 186 OBRĘB BRZOZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA GRABICA
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA</b>	PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ANNA WIERZBOWSKA UL. SADOWA 20A/20, 97-300 PIOTRKÓW TRYB.

<b>NAZWA PROJEKTU</b>	REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BRZOSIE
<b>DATA</b>	MARZEC 2016

AUTOR		
	Imię i nazwisko	Podpis
<b>OPRACOWAŁ:</b>	ANNA WIERZBOWSKA ANDRZEJ WIERZBOWSKI	

EGZEMPLARZ: ...

ZAWIERA \_\_\_\_ KARTEK

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA – część ogólna**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru rewitalizacji zabytkowego parku w Brzozie gmina Grabica.

#### **1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

#### **1.3. Opis zadania inwestycyjnego**

##### **1.3.1. Lokalizacja**

Zabytkowy park będący przedmiotem rewitalizacji znajduje się w m. Brzoza, dz. nr ewid. 186 obręb, Brzoza, gmina Grabica, woj. łódzkie.

#### **1.4. Zakres robót.**

Zakres całego zamierzenia inwestycyjnego:

##### **Roboty przygotowawcze:**

- rozbiórka opaski betonowej wokół budynku gospodarczego zlokalizowanego w części parkowej,
- demontaż słupków do siatki szt. 2 z utylizacją,
- demontaż bramek do piłki nożnej i ponowny montaż w innej lokalizacji– szt. 2
- likwidacja wzniesienia ziemnego h=2,5m (V=ok. 70m<sup>3</sup>).

##### **Budowle:**

- budowa układu komunikacyjnego z bezpośrednim wejściem na teren parku od strony drogi gminnej (północ),
- podkreślenie miejsca posadowienia dworu sposobem zagospodarowania – utwardzony plac rekreacyjno-wypoczynkowy,
- budowa placu zabaw dla dzieci - nawierzchnia piasek,
- budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej wygradzonego niezależnym ogrodzeniem,

- budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka) o nawierzchni z poliuretanu wygradzonego niezależnym ogrodzeniem,

#### **Branża sanitarna**

- Remont istniejącego układu wodnego polegający na odbudowie czterech stawów i budowie mniczków piętrząco-upustowych.

#### **Zieleń**

- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów w tym wycinka,
- nasadzenia drzew i krzewów,
- nasadzenia trwałej roślinności zielnej (byliny, trawy, runo parkowe itp.)
- wykonanie trawników, łąk kwietnych.

#### **Mała architektura i elementy ogrodzenia**

- Zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych, mostka
- Demontaż fragmentu istniejącego ogrodzenia i montaż furtki

### **1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.**

W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzi:

- roboty pomiarowe
- inwentaryzacja powykonawcza
- ochrona znaków geodezyjnych
- ogrodzenie terenu budowy
- zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót.

### **1.6. Informacja o terenie budowy.**

Na terenie objętym inwestycją – dz. nr ewid. 186 obręb Brzoza, gmina Grabica – znajdują się następujące obiekty budowlane: budynki oświatowe wraz z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i układem komunikacyjnym, szczelny zbiornik na ścieki. Część oświatowa wydzielona niezależnym ogrodzeniem od części parkowej. W części parkowej brak ciągów komunikacyjnych i elementów małej architektury. Teren inwestycji jest częściowo ogrodzony .

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz bieżącego utrzymywania porządku w obszarze prowadzonych robót.

### **1.7. Organizacja robót i przekazanie placu budowy.**

Zamawiający przekaze wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy w protokole przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robót.

### **1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska.**

Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wód, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych czynników wpływających na środowisko podczas prowadzenia robót.

### **1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.**

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zgodnie z zasadami i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.

### **1.10. Warunki dotyczące organizacji budowy.**

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji prowadzenia robót i przedłożeniu go do akceptacji przez zamawiającego. Teren budowy winien być wygradzony. Zjazdy z budowy na drogę publiczną winny posiadać stosowne oznakowanie.

### **1.11. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót**

1.11.1. Rodzaj występujących robót:

Dział: 45 Budownictwo

Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa

Kategorie robót:

- Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod budowę CPV 4511000-1
- Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8
- Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1
- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw CPV 45.11.27.23-9
- Zewnętrzne roboty towarzyszące związane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9
- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
- Roboty porządkowe CPV 90000000-7

## **2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.**

### **2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.**

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w art.5 ust 1 ustawy

Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także być zgodne z polskimi normami.

## **2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.**

Dostawa materiałów i wyrobów winna być tak zorganizowana, aby nie występowały przestoje w pracy z uwagi na brak materiałów. Roboty betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu towarowego. Każda partia dostarczonego materiału powinna przed wbudowaniem posiadać udokumentowaną charakterystykę techniczną i stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania.

## **2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiały i elementy oraz urządzenia montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca każdorazowo winien uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów, elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a także o aprobatkach technicznych lub certyfikatach zgodności.

## **2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.**

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych powinny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy.

## **2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.**

Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w tym zakresie w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora nadzoru.

## **3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.**

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej dla każdego rodzaju robót.

## **4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.**

Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować takie środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg dojazdowych.

## **5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.**

### **5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlanym, technologią wykonania, sztuką budowlaną i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w projekcie budowlanym. Następstwa błędów popełnionych przez wykonawcę w wyznaczeniu obiektu w terenie i wyznaczeniu robót winny być poprawione na własny koszt zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich wykonanie. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, elementów budowlanych i elementów robót oparte winny być na wymaganiach określonych w umowie, projekcie budowlanym, normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego winien się kierować wynikami badań naukowych, wiedzą techniczną i dokumentacją dopuszczającą materiał do stosowania oraz inne czynniki, które mają wpływ na rozważany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny być przekazywane wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzędnych obiektu.

### **5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót.**

Na wykonawcy ciąży obowiązek opracowania projektu zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem wygradzenia, dozoru, oświetlenia, zabezpieczenia wykopów itp. oraz przedłożenie tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

### **5.3. Czynności geodezyjne na budowie.**

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie. Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie projektowanych wysokości oraz wykonanie inwentaryzacji robót zanikających lub zakrytych.

### **5.4. Likwidacja placu budowy.**

Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu oraz przywrócenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

## **6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.**

### **6.1. Zasady kontroli jakości.**

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniający wymaganą jakość. W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i zapewnienie jakości winno być zgodne z wymogami tego certyfikatu.

#### **6.2. Pobieranie próbek.**

Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe prawdopodobieństwo.

Próbki do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami technicznymi.

#### **6.3. Badania i pomiary.**

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych.

W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją techniczną, dopuszcza się stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

#### **6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.**

Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wbudowywanych materiałów budowlanych, kontroli pobierania próbek i badania materiałów u wytwórców. Wykonawca winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu tych czynności. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości w zakresie ich jakości. Koszty dodatkowo zleconych badań pokrywa wykonawca. Materiały zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z normami lub aprobatami technicznymi winny być usunięte, a koszty usunięcia ponosi wykonawca.

#### **6.5. Dokumentacja budowy.**

Dokumentację budowy stanowią:

- projekt budowlano-wykonawczy,
- umowa na wykonanie robót,
- protokoły przekazania placu budowy,
- pozwolenie na budowę,
- dziennik budowy,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- operaty geodezyjne,
- certyfikaty znaku bezpieczeństwa,
- deklaracja zgodności z polskimi normami,
- aprobaty techniczne,

- protokoły konieczności robót dodatkowych,
- kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych.

Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy do obowiązków kierownika budowy.

## **7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.**

### **7.1. Przedmiary robót**

Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien określić wartość ofertową robót, która stanowić będzie podstawę zawarcia umowy.

### **7.2. Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiarów.**

W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robót dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją techniczną w ustalonych jednostkach fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywistą miarę wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób ciągły dokonuje kierownik budowy i przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

### **7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów.**

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i podawane w [ mb ], objętości określone powinny być w [ m<sup>3</sup> ], powierzchnie w [ m<sup>2</sup> ] a sprzęt w [ szt. ]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ].

### **7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.**

Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy posiadający ważne badania techniczne.

### **7.5. Czas przeprowadzenia obmiarów.**

Obmiary należy wykonywać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinków robót, a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zakrytych należy przeprowadzić przed ich zakryciem.

## **8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.**

### **8.1. Rodzaje odbiorów.**

W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów, a mianowicie;

- odbiór częściowy,
- odbiór etapowy,



- odbiór robót zakrytych lub zanikających,
- rozruch technologiczny,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie gwarancji,
- odbiór ostateczny / pogwarancyjny /.

#### **8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających**

Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość przeprowadzenia odbioru zgłosić powinien wykonawca robót wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru.

#### **8.3. Odbiór częściowy lub etapowy.**

Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca robót, a po potwierdzeniu gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez kierownika zamawiającego. Odbiór częściowy lub etapowy powinien być zakończony spisaniem stosownego protokołu w oparciu o dokumentację tej części budowy. Odbiór ten należy przeprowadzić z udziałem przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo budowlane”.

#### **8.4. Odbiór końcowy.**

Odbiór końcowy przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego. Gotowość do przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a potwierdza zapisem w dzienniku budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację budowy i z udziałem przedstawicieli organów określonych w art.56 ustawy „Prawo budowlane”.

#### **8.5. Odbiór po okresie rękojmi**

Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego po upływie terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o wykonanie robót.

#### **8.6. Odbiór ostateczny.**

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego określonego w umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w okresie eksploatacji obiektu.

#### **8.7. Dokumentacja powykonawcza.**

Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę wprowadzonych zmian przez autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien określić charakter wprowadzonych

zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają charakter istotny czy też nieistotny w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

## **9. ROZLICZENIE ROBÓT.**

Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające zakres robót do wykonania, wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna stanowić książka obmiarów prowadzona wg zasad omówionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny być wycenione w oparciu o parametry kosztowe określone w kosztorysie ofertowym.

## **10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA.**

- SIWZ dla zadania: „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brzozie”,
- przedmiary robót,
- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem,
- dokumentacja ww. zadania,
- normy,
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,
- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z niżej wymienionymi rozporządzeniami i ustawami:
  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Tekst jednolity
  - Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003
  - Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami
  - Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby.
  - Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
  - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.
  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.

**Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.**