

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brzozie - projekt zieleni.

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 186 obręb Brzoza, jednostka ewidencyjna Grabica

Inwestor - Gmina Grabica

Adres inwestora - Grabica 66, 97-306 Grabica

Przewidywany zakres robót obejmie m.in.:

- nasadzenia drzew i krzewow liściastych oraz pnącza ,
- nasadzenia roślin okrywowych (runo parkowe),
- wykonanie łąk parkowych (łąki kwietnej),
- wykonanie trawników dywanowych siewem
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sadzenie drzew, krzewów i pnącza			
1	KNR 2-21 d.1 0302-09	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 2+6+20+1+5+3+3	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR 2-21 d.1 0302-08	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 60+34+24+32+9+9+5	szt. szt.	173.000	
				RAZEM	173.000
3	KNR 2-21 d.1 0218-01 analogia	Rozścielenie warstwy kory gr. 10cm na powierzchni nasadzeń drzew, grupowych nasadzeń krzewów, 700*0.1	m ³ m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-21 d.1 0301-05 analogia	Sadzenie winorośli na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Sadzenie roślin okrywowych (runo parkowe)			
5	KNR 2-21 d.2 0410-03 analogia	Przygotowanie terenu pod obsadzenie roślin okrywowych w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 15 cm 19+8.33+75+25+33.33+25	m ² m ²	185.660	
				RAZEM	185.660
6	KNR 2-21 d.2 0413-03 analogia	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 5 szt./m ² 300/5	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-21 d.2 0413-04 analogia	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 9 szt./m ² 300/9	m ² m ²	33.333	
				RAZEM	33.333
8	KNR 2-21 d.2 0413-05 analogia	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 12 szt./m ² (300+300)/12	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR 2-21 d.2 0413-06 analogia	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 16 szt./m ² 300/16	m ² m ²	18.750	
				RAZEM	18.750
10	KNR 2-21 d.2 0413-08 analogia	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 36 szt./m ² 300/36	m ² m ²	8.333	
				RAZEM	8.333
11	KNR 2-21 d.2 0218-01 analogia	Zakup i rozścielenie warstwy kory gr. 10cm 185.66*0.1	m ³ m ³	18.566	
				RAZEM	18.566
3		Wykonanie trawników i łaki kwietnej			
12	KNR 2-21 d.3 0403-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.5067	ha ha	0.507	
				RAZEM	0.507
13	KNR 2-21 d.3 0407-05	Wykonanie łak parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem 0.583	ha ha	0.583	
				RAZEM	0.583
4		Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym			
14	kalk. własna d.4	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym 1	kplt kplt	1.000	
				RAZEM	1.000

Stość roślin ujęta w przedmiarze jest mniejsza w stosunku do projektu nasadzeń ponieważ inwestor rezygnuje z nasadzenia byłym (roślinami modkiewiczymi) oraz robot kwiatowych wokół placu na miejscu starego dworu.

Wyłomana nimien uwzględnić w cenie ofertowej koszty robot ujętych w przedmiarze.