
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIE-
KÓW W MSC. BORYSZÓW, GRABICA, GM. GRABICA. (pompownia PD1)
ADRES INWESTYCJI : BORYSZÓW, GM. GRABICA
INWESTOR : GMINA GRABICA
ADRES INWESTORA : GRABICA 66, 97-306 GRABICA
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zasilanie budynku			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat.	m ³		
d.1	0701-05	III-IV	m ³	4.800	
		4.8			
				RAZEM	4.800
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNNR 5	Układanie kabli YKY 4x10 mm ² w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	0702-05	4.8	m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
5	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
2		Pomiary instalacji			
6	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000