
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIE-
KÓW W MSC. BORYSZÓW, GRABICA, GM. GRABICA. (pompownia P3)
ADRES INWESTYCJI : BORYSZÓW, GM. GRABICA
INWESTOR : GMINA GRABICA
ADRES INWESTORA : GRABICA 66, 97-306 GRABICA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zasilanie budynku			
1 KNNR 5 d.1 0701-05		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 4.2	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200
2 KNNR 5 d.1 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 10.5	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
3 KNNR 5 d.1 0707-02		Układanie kabli YKY 4x10 mm ² w rowach kablowych ręcznie 10.5	m m	 10.500	
				RAZEM	10.500
4 KNNR 5 d.1 0702-05		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 4.2	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200
5 KNNR 5 d.1 0605-08		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
2		Pomiary instalacji			
6 KNNR 5 d.2 1302-03		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 KNNR 5 d.2 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000