


D1
MEMBRANA TYPU SIKAPLAN MOC. MECH.
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA-WELON 120g/m2
WETNA MINERALNA TWARDA 10cm
FOŁA PE
BLACHA TRAPEZOWA 192/0,7
DŹWIGAR DACHOWY PŁATWIOWY K-2
PLYTA G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

D3
MEMBRANA TYPU SIKAPLAN MOC. MECH.
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA-WELON 120g/m2
WETNA MINERALNA TWARDA 10cm
FOŁA PE
BLACHA TRAPEZOWA 192/0,7
DŹWIGAR DACHOWY PŁATWIOWY K-2
PLYTA WARSTWOWA TYPU JAN 5cm

D2
MEMBRANA TYPU SIKAPLAN MOC. MECH.
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA-WELON 120g/m2
WETNA MINERALNA TWARDA 10cm
FOŁA PE
BLACHA TRAPEZOWA 192/0,7
DŹWIGAR DACHOWY PŁATWIOWY K-2


PRZEKRÓJ A-A



S2
WYPRAWA MINERALNA NA SIATCE
STYROPIAN EPS 80-038 NA KLEJU 16cm
SILKA E245 Z FUGA WKŁESĄ 24cm
MALOWANIE EMULSYJNE/PLYTKI CERAMICZNE

P1
GRĘS NA KLEJU 1,5cm
ŁASTRZYCH CEMENTOWY 6cm
1xFOŁA PE 0,5mm
STYROPIAN EPS 200 10cm
1xFOŁA PE 0,5mm
BETON B-10 10cm
PODSYPKA PIASKOWA 15cm
GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ A-A-1



S1
MALOWANIE EMULSYJNE
SILKA E245 NA KLEJU 24cm
MALOWANIE EMULSYJNE

P3
KOSTKA BETONOWA 8cm, DROGOWA 8cm
PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 3cm
KRUSZYWO ŁAMANE, ZAGĘSZCZ. MIN. 15cm
GRUNT RODZIMY

P2
POS. BET. ZE ZBRÓJENIEM ROZPR. 5cm
PLYTA BETONOWA 20cm
1xFOŁA PE 0,5mm
CHUDY BETON B10 15cm
2xFOŁA PE NA ZAKŁAD 1,0mm
PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA min. 20cm
GRUNT RODZIMY

S1
MALOWANIE EMULSYJNE
SILKA E245 NA KLEJU 24cm
MALOWANIE EMULSYJNE

KONCEPT

Pracownia projektowa KONCEPT, Ewa Piech-Gójska  
Włodzimierzów, Energetyczna 43, 97-330 Sulejów  
tel.: +48 606114060 e-mail: ewapiech@gmail.com, piech@koncept.pl

Projektant	Pełnia	Data
Ewa Piech-Gójska		czerwiec 2015 r.
mgr inż. architekt 3/R-468/100A/10		

Przedmiot opracowania	
BUDYNEK GARAŻOWO – GOSPODARCZY	
Adres inwestycji	Inwestor
97-306 GRABICA	GMINA GRABICA
ORREB 9 GRABICA,	GRABICA 66
DZ. NR EWID. 529/1; 527	97-306 GRABICA
Typ rysunku	
PRZESZKROJE A-A	ARCHITEKTURA

Wzrost portu	Foto	Wzrost
±0,00=222,55 m.n.p.m.	P.B.	594x297
Nr rysunku		
A.05		