

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji - Rewaloryzacja zabytkowego parku w Szydłowie - projekt zieleni.

Adres inwestycji - dz. nr ewid. 93,176 obręb Kolonia Szydłów 0032, jednostka ewidencyjna Grabica

Inwestor - Gmina Grabica

Adres inwestora - Grabica 66, 97-306 Grabica

Przewidywany zakres robót obejmie m.in.:

- nasadzenia drzew i krzewów liściastych (w tym żywopłoty) i iglastych ,
- nasadzenia roślin okrywowych (runo parkowe),
- wykonanie łąki kwietnej,
- sadzenie krzewów róż z przygotowaniem podłoża,
- uporządkowanie terenu budowy,
- pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sadzenie drzew i krzewów			
1	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.1	0302-09	13+10+4+2+1+5+1+1	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 2-21	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.1	0323-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0302-08	3+48+5+3+16	szt.	75.000	
				RAZEM	75.000
4	KNR 2-21	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0322-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywoplotowych (liguster) w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.		
d.1	0331-08	107	szt.	107.000	
				RAZEM	107.000
6	KNR 2-21	Rozścielenie warstwy kory gr. 5cm na powierzchni nasadzeń drzew, grupowych nasadzeń krzewów, rabat różanych, roślin okrywowych (runo parkowe).	m ³		
d.1	0218-01	1500*0.05	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
2		sadzenie roślin okrywowych (runo parkowe)			
7	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.2	0213-01	0.13695	ha	0.137	
				RAZEM	0.137
8	KNR 2-21	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 6 szt./m2	m ²		
d.2	0413-03	(1761+2022+840)/6	m ²	770.500	
				RAZEM	770.500
9	KNR 2-21	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 9 szt./m2 (runo parkowe)	m ²		
d.2	0413-04	(2871+288)/9	m ²	351.000	
				RAZEM	351.000
10	KNR 2-21	Obsadzenie roślinami okrywowymi przy ilości 16 szt./m2 (runo parkowe)	m ²		
d.2	0413-06	3968/16	m ²	248.000	
				RAZEM	248.000
3		Sadzenie krzewów róż			
11	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 20 cm	m ²		
d.3	0411-04	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników krzewami róż	szt.		
d.3	0414-09	126	szt.	126.000	
				RAZEM	126.000
13	kalk. własna	Zakup i ułożenie agrowłókniny	m ²		
d.3		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
4		Wykonanie łaki kwietnej			
14	KNR 2-21	Wykonanie łak parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem	ha		
d.4	0407-05	0.0736+0.4071+0.0877+0.1798+0.045	ha	0.793	
				RAZEM	0.793
5		Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym			
15	kalk. własna	Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	kplt		
d.5		1	kplt	1.000	
				RAZEM	1.000

Uwaga: Ilość roślin wpisano w przedmiarze jest mniejsza w stosunku do projektu zieleni o masodzieńca lewendy wstokolistnej - 120 szt i róż - 120 szt ponieważ inwestor wymaga z masodzieńca tych roślin na obecnym etapie.