

blachna na rąbek stojący	
membrana wiatroizolacyjna - folia dachowa	
sztywne poszycie z impregnowanych desek	2,5 cm
uszczelnia weniylacyjna / konifralia 2,5cm	
krokwie/wełna mineralna	18 cm
wełna mineralna/ruszt drewniany	12 cm
membrana paroizolacyjna	
foli pływ g-k	2,5 cm
plyta g-k	

1

2

3

D2	papa wieńczącego krycia	
	warstwa dociskowa z betonu	8 cm
	papa	1x
	styropian spodkowy	30 - 126 cm
	papa	2x
	konstrukcja stropu płyta kanalkowa	40 cm
	tyłek gipsowy	
	sufit podwieszony płyta g-k	


D2'	papa wieńczącego krycia	
	warstwa dociskowa z betonu	8 cm
	papa	1x
	styropian spodkowy	30 - 126 cm
	papa	2x
	konstrukcja stropu płyta żelbetonowa	20 cm
	tyłek gipsowy	
	sufit podwieszony płyta g-k	

S1	wykończenie	2 cm
	wylewka betonowa	5 cm
	styropian	10 cm
	paroizolacja folia PCV	2x
	konstrukcja stropu płyta żelbetonowa	20 cm
	tyłek cementowo - wapienny	
	sufit podwieszony akustyczny	

Desek z szkła hartowanego  
200cm x 120cm podwieszone  
37,5cm od zera projektu

koszka brukowa szlachetna	6,0cm
podsyпка	5,0cm
piasek zagęszczony	25 cm
do stopnia zagęszczenia lg=0,7	
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

T1	koszka brukowa szlachetna	6,0cm
	podsyпка	5,0cm
	piasek zagęszczony	25 cm
	do stopnia zagęszczenia lg=0,7	
	grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	



P1	wykończenie PCV	
	wylewka betonowa	5 cm
	styropian EPS100	15 cm
	papa asfaltowa 2x	
	wylewka z chudego betonu C8/10	15 cm
	izolacja przeciwwilgociowa folia PCV 2x (na zakład 5cm)	
	piasek ubity warstwami	20 cm

# PRZEKRÓJ D-D



**J O A N N A O K R A S K A**  
u l . Ł u k o w a 1 6 l o k . 4    9 3 - 4 1 0 Ł ó d ź  
w w w . e - a r c h i t e k t . p l    t e l e f o n 6 0 1 3 6 1 0 6 6

Tytuł opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY  
BUDOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GRABICY

Investor:  
GMINA GRABICA  
GRABICA 66  
97-306 GRABICA

Adres inwestycji:  
GMINA GRABICA  
97-306 GRABICA, OBRĘB 9  
DZ. NR EWID. 153, 154, 143/2, 152/2

Autor projektu:

mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA,  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

upr. nr 57/000/WŁ

Podpis:

Sprawdzająca:

mgr inż. arch. ANNA SŁOBODZIAN,  
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

upr. nr 3/R-333/LO/A/05

Współpraca:

mgr inż. arch. KAROLINA MAŁACHOWICZ

Tytuł rysunku:

**PRZEKRÓJ D-D**

NR RYS.:  
07/AW

Data:  
CZERWIEC  
2016

Skala:  
1:100