


- UWAGI:
- Wymiary otworów okiennych i drzwiowych podane są w świetle ościeży, parapety w poziomie konstrukcji.
 - Poziomy okien podane są według stanu wykończonego ±0.00.
 - Warstwy ścian zewnętrznych i wewnętrznych wg opisu na rysunkach oraz opisu technicznego.
 - Powierzchnie pomieszczeń podane są wg stanu surowego ścian.
 - Dookoła budynku opaska z kostki brukowej gr. 6 cm.
 - Kominy wentylacyjne systemowe.

- 0.30
▲ rzędna wysokości
wejście główne do budynku
▲ wejście boczne do budynku
▤ żelbet
↗ wlot wentylacji grawitacyjnej
↖ wlot wentylacji mechanicznej

Zestawienie pomieszczeń użytkowych parteru		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1	Szatnia	21,98
2	Zaplecze przy sali	4,00
3	Sala zajęć 1	40,25
4	Sala zajęć 2	42,00
5	WC damski	4,71
6	Przedśionek	3,08
7	WC męski	4,62
8	Przedśionek	3,02
9	Pom. porz	3,29
10	WC np	5,17
11	Komunikacja	21,03
12	Wiatrołap	4,31
13	Hol	24,10
14	Zaplecze	9,49
		191,05 m ²

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE		0,7 cm
STYROPIAN EPS FASADA		15,0 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY		24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.		1,2 cm
FARBA EMULSYJNA		0,5 cm
S2	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
FARBA EMULSYJNA		0,5 cm
TYNK CEM.-WAP.		1,2 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY		24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.		1,2 cm
FARBA EMULSYJNA		0,5 cm
S3	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
FARBA EMULSYJNA		0,5 cm
TYNK CEM.-WAP.		1,2 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY		12,0 cm
TYNK CEM.-WAP.		1,2 cm
FARBA EMULSYJNA		0,5 cm
S4	ŚCIANY WEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
ŚCIANKA SYSTEMOWA		3,0 cm
S5	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
TYNK SYSTEMOWY NA SIATCE		0,7 cm
WĘGLA MINERALNA		15,0 cm
BŁOCZEK SILIKATOWY		24,0 cm
TYNK CEM.-WAP.		1,2 cm
FARBA EMULSYJNA		0,5 cm
S6	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	GR. WARSTWY
ŚCIANKA GIPSOWO-KARTONOWA JEDNOWARSTWOWA		7,5 cm



GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl		
Inwestor:	Gmina Grabica	Skala:
Adres:	Grabica 66, 97-306 Grabica	1:50
Przeznaczenie:	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Woli Kamodziej	Data:
Lokalizacja:	dz. nr ew. 272, 273, obręb 16 Lubanów, Wola Kamocka 30, 97-306 Grabica	09.2017
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU	Branda:
Projektant:	mgr inż. arch. Piotr Drewniak upr. nr 275/SWOKK/2017	architektura
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Beata Struzik upr. nr ZPN-VIII-7342/59/98	Nr rysunku:
Asystent:	mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka	A 4