Pikietaż od 1+321,42 do 1+875,04 m



WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA gr. 4cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 0-31,5mm gr. 5cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 31,5-63,0mm gr. 15cm
PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONEGO gr. 10cm

Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Grabica
97–306 Grabica m. Grabica 66

Adres inwestycji:
Działki nr ewid. 134 obręb 0011 Kamocin
Działki nr ewid. 74 obręb 003 Brzoza
Gmina Grabica

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.IV.7342/22/98		
Opracował:	Marcin Cimcioch			

projekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 473 do m. Brzoza (granice pasa drogowego autostrady A1)

rysunek: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY II

skala:	1:25	format:	A3	Typ/Arkusz	Rewizja
data:	11–2017	projekt:		D–11	