


Pikietaż od 0+000,00 do 1+321,42 m  
Pikietaż od 1+875,04 do 2+137,20 m



WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA ( WYRÓWNAWCZA) Z BA 75kg/m2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA ( WYRÓWNAWCZA) Z BA gr. 4cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 0-31,5mm gr. 5cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 31,5-63,0mm gr. 15cm
PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONEGO gr. 10cm



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie  
GRZEGORZ RUDZKI  
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Inwestor:  
Gmina Grabica  
97-306 Grabica m. Grabica 66

Adres inwestycji:  
Działki nr ewid. 134 obręb 0011 Kamocin  
Działki nr ewid. 74 obręb 003 Brzoza  
Gmina Grabica

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.IV.7342/22/98		
Opracował:	Marcin Cimcioch			

projekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 473 do m. Brzoza (granice pasa drogowego autostrady A1)

rysunek: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I

skala:	1:25	format:	A3	Typ/Arkusz	Rewizja
data:	11-2017	projekt:		D-10	