


Pikietaż od 2+137,20 do 3+077,75 m



WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA 75kg/m2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

WARSTWA ŚCIERALNA Z BA gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA (WYRÓWNAWCZA) Z BA gr. 4cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 0-31,5mm gr. 5cm
PODBUDOWA KŁSM FRAKCJI 31,5-63,0mm gr. 15cm
PODBUDOWA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO ZAGĘSZCZONEGO gr. 10cm



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Grabica
97-306 Grabica m. Grabica 66

Adres inwestycji:
Działki nr ewid. 134 obręb 0011 Kamocin
Działki nr ewid. 74 obręb 003 Brzoza
Gmina Grabica

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	NB.IV.7342/22/98		
Opracował:	Marcin Cimcioch			

projekt: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 473 do m. Brzoza (granice pasa drogowego autostrady A1)

rysunek: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY III

skala:	1:25	format:	A3	Typ/Arkusz	Rewizja
data:	11-2017	projekt:		D-12	