

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIE-  
KÓW W MSC. BORYSZÓW, GRABICA, GM. GRABICA. (pompownia P1)  
ADRES INWESTYCJI : BORYSZÓW, GM. GRABICA  
INWESTOR : GMINA GRABICA  
ADRES INWESTORA : GRABICA 66, 97-306 GRABICA

Stawka roboczogodziny :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Zasilanie budynku</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat.	m <sup>3</sup>		
d.1	0701-05	III-IV	m <sup>3</sup>	10.000	
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNNR 5	Układanie kabli YKY 4x10 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych ręcznie	m		
d.1	0707-02	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0702-05	10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1	0605-08	9	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2</b>		<b>Pomiary instalacji</b>			
6	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.2	1302-03	1	odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.2	1304-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>