

Grabica, 14.04.2021 r.

ZP.271.4.3.2021

W związku z zapytaniem do dokumentacji projektowej w postępowaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy Grabica, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie” o treści:

1. W nawiązaniu do w/w zamówienia zwracam się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące ławki z bloczków betonowych. Ławki te są posadowione na fundamencie na poziomie zamarzania w naszej ocenie występuję duże ryzyko pęknięć i rozwarstwień konstrukcji z bloczków betonowych wraz z odpadaniem tynku. Czy zamawiający przewiduje zmianę technologii?

Zamawiający nie przewiduje zamiany technologii wykonania robót. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ławki z bloczków betonowych zostały zaprojektowane na fundamencie z chudego betonu oraz kruszywie stabilizowanym cementem. Na fundamencie przewidziano izolację z folii przeciwwilgociowej.

Pod fundamentem znajduje się grunt niewysadzinowy, który po zamrożeniu nie zwiększa swojej objętości i nie powoduje zagrożenia powstawania uszkodzeń posadowionej konstrukcji.

Z poważaniem,

Krzysztof Kuliński

Wójt Gminy Grabica